

AZ- 2/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.

„Termomodernizacja i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Instrumentów Muzycznych”

PYTANIE NR 2

20.03.2017 r. wpłynęło następujące pytanie do SIWZ:

„W nawiązaniu do przetargu pn. „Termomodernizacja i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Instrumentów Muzycznych” prosimy o odpowiedź czy należy w wycenie przewidzieć wykonanie pozłocen, które występują na elewacji (brak odpowiedniej pozycji w kosztorysie, brak wzmianki w opisie)?

Prosimy o podanie parametrów technicznych, rodzaju, wymagań co do liny asekuracyjnej, którą należy zamontować na dachu.

Proszę o przesłanie schematu tablicy RE.

W kosztorysie przyjęto wymianę instalacji niskoprądowej. Proszę o wskazanie rodzaju instalacji oraz określenie obmiarowe.”

WYJAŚNIENIA NR 2 - 22.03.2017 r.

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. prosimy o odpowiedź czy należy w wycenie przewidzieć wykonanie pozłocen, które występują na elewacji (brak odpowiedniej pozycji w kosztorysie, brak wzmianki w opisie)?

Odp.:

W ramach renowacji elementów elewacji i portalu w miejscach występowania pozłocen (gmerki na wspornikach okiennych I piętra elewacji od Starego Rynku oraz zdobienia elementów portalu w elewacji od Starego Rynku) należy przewidzieć wykonanie (odtworzenie) pozłocen wg poniższej technologii:

- 1) wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją
- 2) usunięcie zabrudzeń powierzchniowych
- 3) usunięcie wtórnych przemalowań i pozłoty (przy zastosowaniu metody chemicznej i mechanicznej)
- 4) impregnacja struktury zaprawy preparatem hydrofilnym
- 5) konsolidacja i podklejenie odspojeń w zaprawie
- 6) uzupełnienie ubytków w warstwie zaprawy kitami mineralnymi i opracowanie jej powierzchni
- 7) przygotowanie powierzchni pod pozłotę
- 8) wykonanie pozłoty przy użyciu technologii odpornych na warunki atmosferyczne, np. Instacoll System firmy Köllner (złocenia na poler i mat, zgodnie z techniką oryginału, przy użyciu złota płatkowego, transferowego). Powierzchnia sumaryczna pozłocen ok. 12 dm²

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych, rodzaju, wymagań co do liny asekuracyjnej, którą należy zamontować na dachu.

Odp.

Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu (zgodnie z §308 Dz.U. 2002. 75. 690 ze zmianami). Wyjaśniamy:

W projekcie zakłada się, że przejścia dachowe po stopniach i ławach kominiarskich powinny być wyposażone w uchwyty dla lin bezpieczeństwa tj. punkty i poręcze asekuracyjne służące do wpięcia liny asekuracyjnej (lina asekuracyjna i szelki są elementem wyposażenia użytkownika). Przy każdym wyjściu na dach należy mocować punkt asekuracyjny (mocowany do konstrukcji dachu lub jako element wyposażenia ławy kominiarskiej).

Przejścia wzdłuż kalenicy na dachu od ul. Klasztornej (kąt nachylenia 25%-100%) powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.

Przy przejściach wzdłuż kalenicy na dachu od ul. Woźnej (nachylenie połaci powyżej 100%) należy mocować uchwyty dla lin bezpieczeństwa: punkty lub poręcze do wpięcia liny (mocowane do konstrukcji dachu lub jako element wyposażenia ławy kominiarskiej) np. system firmy Alpinex Wysogotowo. Wytrzymałość statyczna punktu min. 10 kN.

3. Proszę o przesłanie schematu tablicy RE.

Odp. w załączeniu- schemat RE

4. W kosztorysie przyjęto wymianę instalacji niskoprądowej. Proszę o wskazanie rodzaju instalacji oraz określenie obmiarowe

Odp.- Zamawiający **wyłącza** z dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymianę instalacji niskoprądowej (jej wartość nie przekracza 2 ‰ wartości robót budowlanych). Wykonawca **nie jest** zobowiązany do jej wykonania.

Termin składania ofert bez zmian.