

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic Muzeum Historii Miasta Poznania -modernizacja - 1 etap, oprzewodowanie
ADRES INWESTYCJI : Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
INWESTOR : Muzeum Narodowe w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
BRANŻA : Instalacja CCTV

DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	MONTAŻ INSTALACJI NADZORU WIZYJNEGO				
1	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-	otw.		
d.1	1003-21	cia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
d.1	1208-06	0.30	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur/układane	m		
d.1	0203-01	w korytkach skrętka kat 6	m	2700.000	
		2700		RAZEM	2700.000
5	KNNR 5	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 25mm układane p.t. w gotowych bruz-	m		
d.1	0102-06	dach w podłożu innym niż beton	m	250.000	
		250		RAZEM	250.000
6	KNR 5-01	Pomiary końcowe kabli	odc.		
d.1	1310-01	47	odc.	47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 MONTAŻ INSTALACJI NADZORU WIZYJNEGO						
1 d.1 21	KNR 4-03 1003-	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro- pach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	20		
2 d.1 01	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	200		
3 d.1 06	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cemen- towej	m ³	0.30		
4 d.1 01	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur/układane w korytkach skrętka kat 6	m	2700		
5 d.1 06	KNNR 5 0102-	Rury winidurkowe karbowane (giętke) o śr.do 25mm układa- ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	250		
6 d.1 01	KNNR 5-01 1310-	Pomiary końcowe kabli	odc.	47		
Razem dział MONTAŻ INSTALACJI NADZORU WIZYJNEGO						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Rura elektroins.RKGS karbow.giętka fi 25, 750N	m	260.00		
2.	Przewód skrętka UTP kat 6	m	2808.00		
3.	zaprawa wapienna tynkarska	t	0.08		
4.	piasek do zaprawy	m ³	0.39		
5.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: