

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic Muzeum Historii Miasta Poznania -modernizacja - etap 1, oprzewodowanie
ADRES INWESTYCJI : Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
INWESTOR : Muzeum Narodowe w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
BRANŻA : Instalacja SSWiN, KD

DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle /fudze / 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
2	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w fugach 1300	m m	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w fugach 1500	m m	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach skrętka kat 5e /czytniki / 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
6	KNNR 5 0102-06	Rury winidurkowe karbowane (giętke) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 450	m m	 450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 20	otw. otw.	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe kabli 57	odc. odc.	 57.000	
				RAZEM	57.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle /fudze /	m	220		
2	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³	0.35		
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur/układane w fugach	m	1300		
4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur/układane w fugach	m	1500		
5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur/układane w korytkach skrętka kat 5e /czyt-niki /	m	250		
6	KNNR 5 0102-06	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	450		
7	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	20		
8	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	50		
9	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe kabli	odc.	57		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	piasek do zaprawy	m ³	0.4515		
2.	zaprawa wapienna tynkarska	t	0.0938		
3.	Rura elektroins.RKGS karbow.giętką fi 25, 750N	m	468.0000		
4.	Przewód skrętka kat 5e	m	260.0000		
5.	przewody kabelkowe YTDY 3x2x0,5	m	1352.0000		
6.	przewody magistralne, skrętka 2 pary, 2x2xAWG24/1 FTP cat.5	m	52.0000		
7.	przewody kabelkowe YTDY 2x2x0,5	m	1560.0000		
8.	materiały pomocnicze	zł	0		
				RAZEM	

Słownie: