
PRZEDMIAR - ETAP I

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3	Roboty budowlane w zakresie muzeów
45453100-8	Roboty renowacyjne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
92522100-7	Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200-8	Usługi ochrony budynków historycznych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU I POMIESZCZEŃ
PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA
PRACE KONSERWATORSKIE - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, obręb Poznań, ark.17

NAZWA INWESTORA: MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

ADRES INWESTORA: Aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

WYKONAWCA: Michnowicz Staszewski Architekci

ADRES WYKONAWCY: ul. Dąbrówki 2b/4 61-501 Poznań

BRANŻE: Prace konserwatorskie

DATA OPRACOWANIA: 30.11.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU I POMIESZCZEŃ PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA
PRACE KONSERWATORSKIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU I POMIESZCZEŃ PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA PRACE KONSERWATORSKIE					
1		DOLNA KONDYGNACJA PIWNIC - POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, GOSPODARCZE I SOCJALNE NR 111, 112, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10			
1.1		WĄTKI CEGLANE I CEGLANO KAMIENNE POM. 103, 104, 105, 107, 108, 109			
1 d.1.1		Analiza własna: usunięcie zbędnych elementów metalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 19-01 0645-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2	m2		
	03	18,82 * 2,14 - 1,26 * 1,74 - 1,22 * 1,74	m2	35,960	
	05	38,94 * 2,59 + 5,67 * (2,05 + 0,76) / 2 + 6,61 * 2,59 / 2 + 0,5 * 1,93 * 2 + 0,51 * 2,4 * 4 + 0,51 * 2,4 + 0,62 * 1,9 * 2 - 0,68 * 1,9 * 2 - 1,0 * 2,0 - 1,08 * 2,25	m2	120,773	
	06	8,72 * 2,5 + 0,28 * 2,0 * 4 - 1,0 * 2,0 * 2 - 0,88 * 1,14	m2	19,037	
	07	10,22 * 2,33 - 1,0 * 2,0 - 0,54 * 0,92	m2	21,316	
	03	3,76 * 3,12 + 3,3 * 1,36	m2	16,219	
				RAZEM	213,305
1.2		ŚCIANY TYNKOWANE POM. 101, 102, 110-			
3 d.1.2		Analiza własna: usunięcie zbędnych elementów metalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.2	KNR 19-01 0645-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2	m2		
	01	17,15 * 2,59 - 1,0 * 1,88 - 1,15 * 1,72 - 0,98 * 1,9	m2	38,699	
	02	3,15 * 1,91	m2	6,017	
	08	9,66 * 1,95 + 0,52 * (1,88 * 2 + 1,0) - 1,0 * 1,88 - 0,71 * 1,8 - 1,0 * 1,88	m2	16,274	
	09	12,87 * 1,87 + 0,32 * (1,8 * 2 + 0,71) - 0,71 * 1,8	m2	24,168	
	10	18,24 * 1,95 + 0,33 * (1,88 * 2 + 1,0) + 2,54 * 2 + 1,9 * 0,85 - 1,0 * 1,88	m2	41,954	
	04, 111, 112	20,62 * 3,8 + 2,65 * 1,85 * 2 + 2,14 * 2,35 * 2 + 0,92 * 3,06 * 4 - 0,76 * 1,97 - 2 * 1,59 * 1,74 - 1,08 * 2,35 - 1,07 * 1,67	m2	98,125	
	01	11,56	m2	11,560	
	02	1,07	m2	1,070	
	08	5,45	m2	5,450	
	09	9,57	m2	9,570	
	10	19,38	m2	19,380	
				RAZEM	272,267
5 d.1.2	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły zabytkowej- ściany	m2		
	04, 111, 112	20,62 * 3,8 + 2,65 * 1,85 * 2 + 2,14 * 2,35 * 2 + 0,92 * 3,06 * 4 - 0,76 * 1,97 - 2 * 1,59 * 1,74 - 1,08 * 2,35 - 1,07 * 1,67	m2	98,125	
	01	17,15 * 2,59 - 1,0 * 1,88 - 1,15 * 1,72 - 0,98 * 1,9	m2	38,699	
	02	3,15 * 1,91	m2	6,017	
	08	9,66 * 1,95 + 0,52 * (1,88 * 2 + 1,0) - 1,0 * 1,88 - 0,71 * 1,8 - 1,0 * 1,88	m2	16,274	
	09	12,87 * 1,87 + 0,32 * (1,8 * 2 + 0,71) - 0,71 * 1,8	m2	24,168	
	10	18,24 * 1,95 + 0,33 * (1,88 * 2 + 1,0) + 2,54 * 2 + 1,9 * 0,85 - 1,0 * 1,88	m2	41,954	
				RAZEM	225,237
6 d.1.2	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły zabytkowej- sklepienia- przyjęto 40%	m2		
	04, 111, 112	(5,53 * 8,89 + (5,0 * 2,54 / 2) * 2 - 1,86 * 2) * 40%	m2	23,257	
				RAZEM	23,257

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU I POMIESZCZEŃ PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA
PRACE KONSERWATORSKIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		RUSZTOWANIE I WYWÓZ GRUZU			
7 d.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		10	kol.	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		(poz.1_2 + poz.1_3 + poz.1_23 + poz.1_24 + poz.1_43 + poz.1_44 + poz.5 + poz.6) * 0,03	m3	7,455	
				RAZEM	7,455
9 d.2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40	m3		
		(poz.1_2 + poz.1_3 + poz.1_23 + poz.1_24 + poz.1_43 + poz.1_44 + poz.5 + poz.6) * 0,03	m3	7,455	
				RAZEM	7,455
10 d.2		Analiza własna: opłata za wysypisko	m3		
		(poz.1_2 + poz.1_3 + poz.1_23 + poz.1_24 + poz.1_43 + poz.1_44 + poz.5 + poz.6) * 0,03	m3	7,455	
				RAZEM	7,455