

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego AZ-19-U-2020

Zestawienie cen scalonych zadania zabezpieczenia tymczasowego budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie

1. Zestawienie podstawowych materiałów z kosztami zakupu.

L.p.	Opis materiału	Ilość szt.	Koszt jedn. (zł netto)	Koszt całkowity (zł netto)	Podstawowe cechy
1.	Podpora ukośna 325-440 cm i skrócona	24			Nośność 15 kN
2.	Głowica podpór	32			element systemowy
3.	Podstawa podpory ukośnej	24			element systemowy
4.	Kotwy M24 z klejem	28			żywica hybrydowa uretanowo-metakrylowa
5.	Kątowniki z zesp. blach	6			stal S235JR
6.	Podpora pion. telesk. 2,0-3,5 m	6			Nośność 30 kN
7.	Podpory zespolone Ronda	4			Nośność 15 kN
8.	Głowica Krinner KS V M24	12			Nośność po zamontowaniu na siłę osiową fundamentu wkręcanego min. 20 kN
9.	Element pośr. Krinner KSF V	6			
10.	Element dolny KSF V L=2,0 m	12			
11.	Elementy drobne i uzupełniające	ryczałt			-
Razem z kosztami zakupu (netto- bez Vat, wg kursy zł/€= 4,50)					-

2. Zestawienie scalonych kosztów montażu (R+S) z kosztami ogólnymi i zyskiem

L. p.	Opis czynności	Koszt całkowity (zł netto)	Krótki opis
1.	Montaż kotew wkręcanych		Dojazd sprzętu, tyczenie, montaż
2.	Montaż podpór elewacja południowa		Zamontowanie, rektyfikacja, uporządkowanie terenu
3.	Montaż podpór elewacja północna		demontaż fragmentu nawierzchni z kostki, zamontowanie krawędziaków i kotew chemicznych, montaż i rektyfikacja podpór, uporządkowanie stanowiska
4.	Montaż podpór wewnątrz budynku		Przygotowanie stanowiska, drobne przekucia, demontaż i przygotowanie pow. podłóg, zamontowanie i rektyfikacja podpór, uporządkowanie terenu
Razem koszty montażu (R+S)			