

Opis przedmiotu zamówienia – dodatkowe informacje**1. Pozłocenia**

W ramach renowacji elementów elewacji i portalu w miejscach występowania pozłoczeń (gmerki na wspornikach okiennych I piętra elewacji od Starego Rynku oraz zdobienia elementów portalu w elewacji od Starego Rynku) należy przewidzieć wykonanie (odtworzenie) pozłoczeń wg poniższej technologii:

- 1) wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją
- 2) usunięcie zabrudzeń powierzchniowych
- 3) usunięcie wtórnych przemalowań i pozłoty (przy zastosowaniu metody chemicznej i mechanicznej)
- 4) impregnacja struktury zaprawy preparatem hydrofilnym
- 5) konsolidacja i podklejenie odspojień w zaprawie
- 6) uzupełnienie ubytków w warstwie zaprawy kitami mineralnymi i opracowanie jej powierzchni
- 7) przygotowanie powierzchni pod pozłotę
- 8) wykonanie pozłoty przy użyciu technologii odpornych na warunki atmosferyczne, np. Instacoll System firmy Köllner (złocenia na poler i mat, zgodnie z techniką oryginału, przy użyciu złota płatkowego, transferowego). Powierzchnia sumaryczna pozłoczeń ok. 12 dm²

2. Lina asekuracyjna na dachu

Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu (zgodnie z §308 Dz.U. 2002. 75. 690 ze zmianami).

W projekcie zakłada się, że przejścia dachowe po stopniach i ławach kominiarskich powinny być wyposażone w uchwyty dla lin bezpieczeństwa tj. punkty i poręcze asekuracyjne służące do wpięcia liny asekuracyjnej (lina asekuracyjna i szelki są elementem wyposażenia użytkownika). Przy każdym wyjściu na dach należy mocować punkt asekuracyjny (mocowany do konstrukcji dachu lub jako element wyposażenia ławy kominiarskiej).

Przejścia wzdłuż kalenicy na dachu od ul. Klasztornej (kąt nachylenia 25%-100%) powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem.

Przy przejściach wzdłuż kalenicy na dachu od ul. Woźnej (nachylenie połaci powyżej 100%) należy mocować uchwyty dla lin bezpieczeństwa: punkty lub poręcze do wpięcia liny (mocowane do konstrukcji dachu lub jako element wyposażenia ławy kominiarskiej) np. system firmy Alpinex Wysogotowo. Wytrzymałość statyczna punktu min. 10 kN.

3. Zamawiający **wyłącza z dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymianę instalacji niskoprądowej (jej wartość nie przekracza 2 ‰ wartości robót budowlanych). Wykonawca **nie jest** zobowiązany do jej wykonania (tym samym uwzględnienia w cenie oferty).**